



DESCRIÇÃO DE ITENS PREVISTOS EM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO **BAIRRO PRIMAVERA**, SALGUEIRO- PE

<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEN</b>	<b>DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO</b>
C01	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONTEMPLA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO QUE SERÁ COLOCADA EM FRENTE AO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
C02	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H= 1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	CONTEMPLA O SERVIÇO DE ISOLAMENTO DA DO LOCAL DA OBRA
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CONTEMPLA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA OBRA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEPENDE DE ÁGUA E PARA CONSUMO HUMANO DURANTE O PERIODO DE EXECUÇÃO
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CONTEMPLA O DEPÓSITO A SER EXECUTADO NO CANTEIRO DA OBRA PARA GUARDAR FERRAMENTAS E ESTOCAR MATERIAIS DE PEQUENO PORTE
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	CONTEMPLA O GABARITO NAS EXTREMIDADES DA OBRA PARA APARTIR DELE EXECUTAR A LOCAÇÃO DA OBRA
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	CONTEMPLA A LOCAÇÃO DOS PISOS INTERTRAVADOS NAS TRES CORES QUE CADA FORMA UM DESENHO



		CONFORME O PROJETO
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO DE MANEIRA QUE ESTE FIQUE TOTALMENTE LIMPO SEM VEGETAÇÃO E SEM SUJEIRAS, PARA RECEBER AS INSTALAÇÕES DA OBRA
94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	CONTEMPLA A CAMADA DE ATERRO A SER EXECUTADA EM TODA A ÁREA DA PRAÇA PARA CHEGAR AO NÍVEL DETERMINADO EM PROJETO
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 02/2021	CONTEMPLA AS ESCAVAÇÕES PARA AS ALVENARIS DE FUNDAÇÃO E OS MEIO FIO
100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	CONTEMPLA A RETIRADA DO MATERIAL GERADO NA LIMPEZA DO TERRENO PARA DESCARTE
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	CONTEMPLA O LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO DAS SAPATAS ISOLADAS PARA OS PILARES
95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),	CONTEMPLA AS SAPATAS ISOLADAS PARA OS PILARES DA COBERTA



	FCK = 25 MPA. AF_01/2017	
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X M2 39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	CONTEMPLA A ALVENARIA A SER EXECUTADA PARA CONTEÇÃO DO ATERRO NOS CANTEIROS
C03	PILAR DE MADEIRA, SEÇÃO 10X18CM A 20X20CM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	CONTEMPLA OS PILARES DE MADEIRA A SEREM COLOCADOS PARA A COBERTA
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	APLICADO NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA DE CONTENÇÃO DO ATERRO PARA ADERIR O REVESTIMENTO
87813	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	APLICADO NA FACE EXTERNA DAS ALVENARIAS DE CONTENÇÃO DOS ATERROS
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	CONTEMPLA A EXTRUTURA DE MADEIRA A SER EXECUTADA PARA RECEBER O TELHADO



	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	
92546	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONTEMPLA AS TESOURAS DE MADEIRAS QUE SERAM APOIADAS NOS PILARES PARA DAR SUPORTE A ESTRUTURA DE MADEIRA
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	CONTEMPLA A COBERTA A SER EXECUTADA
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	CONTEMPLA O CHUMBAMENTO DAS CUMEEIRAS DO TELHADO
C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	CONTEMPLA O BEIRA E BICA A SER FEITO NA EXTREMIDADE DA COBERTA NA CABEÇA DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA QUE APARECE NO PÉ DIREITO
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	CONTEMPLA OS LASTROS DE PISOS A SEREM EXECUTADOS NA CALÇADA E NA ÁREA COBERTA
101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),	CONTEMPLA O ACABAMENTO DO PISO DA ÁREA COBERTA



	ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2021	
98682	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	CONTEMPLA A REGULARIZAÇÃO DO PISO DA CALÇADA
93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	CONTEMPLA O PISO INTERTRAVADOS NA CORE VERMELHA CONFORME PROJETO
92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	CONTEMPLA O PISO INTERTRAVADO NA COR CINZA OU NATURAL CONFORME PROJETO
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	CONTEMPLA OS TRECHOS MEIO FIO CURVO NA PRAÇA E NA CALÇADA
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	CONTEMPLA OS TRECHOS MEIO FIO RETO NA PRAÇA E NA CALÇADA



	(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDEMENTOS. AF_06/2016_P	
C04	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	CONTEMPLA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE QUE SERÁ EXECUTADA NA CALÇADA PARA PERMITIR O ACESSO DE PESSOAS CADERANTES A PRAÇA
C1876	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA	CONTEMPLA OS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA E A ESTRUTURA DE MADEIRA PARA A COBERTA
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	CONTEMPLA O PROCESSO DE IVERNIZAÇÃO DOS PILARES DE MADEIRA E A ESTRUTURA DE MADEIRA PARA A COBERTA
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/20 21	CONTEMPLA A PINTURA DO MEIO FIO NA FACE QUE FICA FORA DO SOLO
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	CONTEMPLA A PINTURA A SER EXECUTADA NAS ALVENARIS DE CONTENÇÃO DO ATERRO DA PRAÇA E DAS CALÇADAS PELO LADO EXTERNO E NA BORDA
101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P	CONTEMPLA O PADRÃO EXIGIDO PELA CELPE E SER COLOCADO NA MURETA PARA RECEBER A LIGAÇÃO DO POSTE ATÉ O MEDIDOR DE ENERGIA
12222	QUADRO DE	CONTEMPLA O QUADRO A SER





	DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	COLOCADO NA MURETA PARA RECEBER A CORRENTE ELÉTRICA VINDA DO MDIDOR E DISTRIBUIR PARA OS CIRCUITOS DA ILUMINAÇÃO
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	DIJUNTORES A SEREM COLOCADOS NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CADA UM PARA UM CIRCUITO INDIVIDUAL QUE PODE DESARMAR EMERGENCIALMENTE EM CASO DE CURTO-CIRCUITO
101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	CONTEMPLA O DIJUNTOR A SER COLOCADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUE RECEBERÁ A CORRERENTE VINDA DO QUADRO MEDIDOR E DISTRIBUIRÁ ENTRE OS CIRCUITOS
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	CONTEMPLA OS CABOS CONDUTORES PARA O CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA COBERTA
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	CONTEMPLA OS CABOS CONDUTORES PARA O CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	PARA CONTER OS CABOS ELÉTRICOS PELO SOLO PASSANDO PELAS CAIXAS DE PASSAGEM NA HORIZONTAL



91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PARA CONTER OS CABOS ELÉTRICOS DO CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DA COBERTA
9174	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	CONTEMPLA A MURETA A SER EXECUTADA NO INICIO DA PRAÇA PARA COLOCAR O QUADRO MEDIDOR DE ENERGIA E O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	COLOCADAS ENTERRADAS NO SOLO EM CADA POSTE PARA PERMITIR A LIGAÇÃO INDIVIDUAL DO POSTE NO SIRCUITO E TAMBEM PERMITIR POSTERIORES INSPEÇÕES E MANUTENÇÕES NAS EMENDAS DOS CABOS
C07	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTÍNUO RETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 04 PÉTALAS, COM SUPORTE PARA ENCAIXE COM 04 BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE LED, ENGASTADO, DIÂMETRO DA BASE 145MM, ALTURA TOTAL 9M	CONTEMPLA OS DOIS POSTES A SEREM COLOCADOS NA PRAÇA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	CONTEMPLA AS LUMINÁRIAS A SEREM COLOCADAS NA COBERTA PARA ILUMINAÇÃO EM CASO DE EVENTOS NOTURNOS NESTA COBERTA
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU	CONTEMPLA O SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DO POSTE FORNECIDO PELA CELPE PARA RECEBER A REDE ELÉTRICA





	IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DESOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	
2411	BANCO COM ENCOSTO, COMPR = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	CONTEMPLA OS BANCOS A SEREM COLOCADOS NOS CANTEIROS DA PRAÇA PARA OFERECER DESCANÇO AO PÚBLICO
11090	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO - GALVANIZADO	EQUIPAMENTO PADRÃO DE ACADEMIA FUNCIONAL COLOCADO NA PRAÇA PARA PERMITIR AO PÚBLICO A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS ABIDOMINAIS
C06	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PUXADOR PEITORAL DUPLO EM TUBOS DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROTÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA	EQUIPAMENTO PADRÃO DE ACADEMIA FUNCIONAL COLOCADO NA PRAÇA PARA PERMITIR AO PÚBLICO A PRÁTICA DE EXERCÍCIO PEITORAL
103191	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	EQUIPAMENTO PADRÃO DE ACADEMIA FUNCIONAL COLOCADO NA PRAÇA PARA PERMITIR AO PÚBLICO A PRÁTICA DE EXERCÍCIO DE ALONGAMENTO
C07	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BICICLETA TRIPLA EM TUBOS DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROTÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA	EQUIPAMENTO PADRÃO DE ACADEMIA FUNCIONAL COLOCADO NA PRAÇA PARA PERMITIR AO PÚBLICO A PRÁTICA DE EXERCÍCIO DE PEDALADA
9148	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO -	EQUIPAMENTO PADRÃO DE ACADEMIA FUNCIONAL COLOCADO NA PRAÇA PARA

	GALVANIZADO - VER 01	PERMITIR AO PÚBLICO A PRÁTICA DE EXERCÍCIO DE CAMINHADA
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	CONTEMPLA AS ÁRVORES A SEREM COLOCADAS NA PRAÇA
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	CONTEMPLA O PLANTIO DE GRAMA NUMA PEQUENA PARTE DA PRAÇA CONFORME PROJETO
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	CONTEMPLA O SERVIÇO DE LIMPEZA DO PISO INTERTRAVADO REMOVENDO OS EXCESSOS DE ARGAMASSAS E OUTRAS SUJEIRAS
C08	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M	PLACA COLOCADA DEPOIS DA OBRA CONCLUÍDA COM ALGUNS NOMES, COMO POR EXEMPLO: NOME DE QUEM CONTRATOU, DE QUEM EXECUTOU E O NOME QUE SERÁ DADO A OBRA

REFERENCIA .....

DATA.....

RESPONSÁVEL.....

.....